

Allegato A.

**PROCEDURA EX.ART. 125 D.LGS. 163/2006 CON PUBBLICAZIONE DI BANDO PER LA FORNITURA di N. 5 TENSOSTRUTTURE CON COLONNA CENTRALE PER I CENTRI DI RACCOLTA DEL PESCATO”
CUP G74I13000030009; CIG n. 6145923 - AZIONE 1A) DEL PSL**

CARATTERISTICHE TECNICHE:

TENSOSTRUTTURE CON COLONNA CENTRALE

Fornitura e posa in opera di una struttura realizzata con:

- Struttura portante in acciaio zincato a caldo, con una colonna centrale e colonne agli spigoli in tubi tondi, anello circolare di colmo della membrana di copertura e piastre ai nodi di spigolo, assemblaggio in opera con bulloneria zincata;
- membrana di copertura in tessuto PES-PVC di colore bianco, con laccatura esterna PVDF per una maggiore resistenza agli agenti atmosferici, appositamente confezionata con ferzi tagliati con macchina a controllo numerico e saldati HF; ·
- funi in acciaio zincato, complete di accessori di tensionamento, per il rinforzo del bordo della membrana di copertura e per gli stralli di tiro delle colonne di spigolo e al colmo della copertura;

Carichi di progetto:

- struttura calcolata secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni.

Oneri compresi:

- trasporti e posa in opera;
- opere edili e di fondazione;
- realizzazione dei setti per l'ancoraggio e appoggio al suolo delle parti strutturali costituenti le tensostrutture in oggetto. Le opere di completamento strutturali dovranno essere realizzate usando additivi approvati dalla Direzione Lavori al fine di ottenere calcestruzzo impermeabile;
- layout dei manufatti adattato ai luoghi di installazione;
- calcolo della struttura fornita e delle fondazioni, con certificazione di resistenza al vento ed agli agenti atmosferici;
- disegni esecutivi e di montaggio;
- assistenza tecnica per il deposito delle relazioni di calcolo strutturale all'autorità competente;
- assistenza tecnica alla direzione dei lavori ed al collaudo.

Oneri esclusi:

- disegni architettonici, pratiche comunali, permessi, concessioni, agibilità;
- deposito delle relazioni di calcolo strutturale all'autorità competente;
- direzione lavori.

UBICAZIONE E DIMENSIONI:

Variabili al luogo di installazione della struttura, secondo la sottostante tabella:

LOCALITÀ	SUPERFICIE DI COPERTURA
Aspra – (Bagheria)	80 mq
S. Nicola L'Arena - (Trabia)	50 mq
Trabia	50 mq
Termini Imerese	60 mq
Cefalù	50 mq
Superficie di copertura totale	290 mq

